

Opravu kotelen řeší vedení města minimálně 2 roky společně s Energetickou agenturou Zlínského kraje. Po dobu těchto 2 let byla slibována dotace státem na opravu kotelen systémem plyn – plyn, ale bohužel k vyhlášení této dotace nedošlo. Byla vždy vyhlášena pouze dotace na systém tuhá paliva – plyn. Proto vedení v roce 2015 začalo řešit opravu kotelen v Karolince bez dotací, z vlastních prostředků. Počátkem roku 2016 byl vyřizován úvěr ve výši 20 milionů Kč. Vzhledem k dobrému finančnímu zdraví město tento úvěr získalo s tím, že je uzavřen na 8 let s možností předčasného splacení. Zastupitelstvem města Karolinky byl schválen v červnu 2016 a první splátky budou započaty v 1/2017.

V únoru 2016 se začalo pracovat na projektu kompletní opravy kotelen v Karolince. Vzhledem k tomu, že je spousta bytových domů zateplena a hlavně, aby se zrušily tepelné rozvody v zemi, ve kterých jsou největší ztráty, začal se projekt zpracovávat tzv. decentralizací, tj. vytvoření malých domovních kotelen, připojených na jednotlivé domy a vytvoření nového samostatného připojení, pokud to jde. Pokud by zůstaly rozvody v zemi, použilo by se předizolované potrubí.

Vše se musí ale zpracovávat a soutěžit jako celek. Je vyřizováno stavební povolení pro vybudování nových domovních kotelen, dále pak připojení nových odběrných míst a povolení na výkopové práce. Na vše je zpracováván rozpočet, bude vyhlášeno výběrové řízení.

Ve zkušebním provozu stávajících kotelen, které se uváděly do provozu před topnou sezonou, však došlo dne 31.8.2016 k neočekávané havarijní situaci kotelny Na Oboře a Sklářské 63, které se staly neprovozuschopnými. Z toho důvodu byly z celého zpracovávaného projektu tyto kotelny vyňaty a vedení města začalo okamžitě tuto situaci řešit.

Dne 5.9.2016 byly osloveny firmy na zpracování projektové dokumentace opravy kotelen.

Dne 19.9.2016 byla RMK schválena firma PRODIG-TCV s.r.o. Ratiboř na zpracování projektové dokumentace.

Dne 20.9.2016 byla s touto firmou uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace.

Dne 22.9.2016 byl dle smlouvy předložen rozpočet na kotelnu C 1 / Obora a C 11 / Sklářská /.

Dne 22.9.2016 byla podána výzva na fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o., Vsetín na realizaci kotelen.

Dne 23.9.2016 byla předložena firmou HANUŠ-PEGAS s.r.o. Vsetín cenová nabídka na C 1 a C 11.

Dne 23.9.2016 RMK schválena Smlouva na realizaci pro fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o. Vsetín.

Dne 24.9.2016 byla podepsána smlouva mezi městem a fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o. Vsetín.

Dne 5.10.2016 byly dovezeny kotle 3 ks x 310 kW z Německa pro Oboru, mezitím se realizovala kotelna na Sklářské 63.

Dne 19.10.2016 v 11.48 byl uveden do provozu kotel č. 1 a následně do večera i kotel č. 2 a 3.

Běžná realizace kotelny v rozsahu prací Na Oboře činí 2 – 3 měsíce. Firma HANUŠ-PEGAS s.r.o. Vsetín tuto kotelnu zvládla dodat a zprovoznit za **14 dnů**, za což ji náleží naše poděkování.

Na závěr rekapitulace nákladů:

C 1 / Obora/ - 3 731 523,- Kč vč. DPH fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o. – materiál a realizace

35 243,67 Kč vč. DPH MBP Karolinka – přípravné práce

C 11 / Sklářská / 1 377 195,- Kč vč. DPH fi. HANUŠ-PEGAS s.r.o. – materiál a realizace

44 650,21 Kč vč. DPH MBP – přípravné práce

Kotelna C 1 / Obora / - 3 766 766,67 Kč včetně DPH

Kotelna C 11 / Sklářská / - 1 421 845,21 Kč včetně DPH